

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийское общество  
инвалидов» (ТРО ВОИ)

  
А.Ф. Новикова

«  » 11.01.20 2020 г.

**Утверждаю**

Директор МБОУ ЦО № 42

  
Е.Н. Кубанова

«  » 11.01.20 2020 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

### объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 03

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада  
1.2. Адрес объекта г. Тула, ул. Шевченко, д.5Б.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание этажей, 2; 783,4 кв. м  
- часть здания ---этажей (или на \_\_\_ - \_\_\_ этаже), -----кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да; 3 113 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1959 г, последнего капитального ремонта 1997г(ремонт кровли)  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2021г.*  
*капитального: 2022г.*

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Центр образования № 42», МБОУ ЦО №42  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г.Тула, ул.Н.Руднева д.51  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная.  
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Управление образования администрации города Тулы.  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 3000000,г.Тула,улица Дзержинского/Советская,д.15-17/73.

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования, образование дополнительное детей и взрослых, предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте,

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые); дети (3-7 лет).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития:* нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70/ 102/ 140

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет), нет

## **3. Состояние доступности объекта**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Мира» Автобус №№ 3.18.25.26.28. Троллейбус № 1.2.11.12 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 15мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет ( бордюрный камень) – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» июня 2020 г.,
2. Акт обследования объекта: № акта 03 от «29» мая 2020 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ОСИ от «01» июня 2020 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 03**

« 02 » июня 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада  
1.2. Адрес объекта г. Тула, ул. Шевченко, д.5Б.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание этажей, 2; 783,4 кв. м  
- часть здания ---этажей (или на \_\_\_ - \_\_\_ этаже), -----кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да; 3 113 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1959 г, последнего капитального ремонта 1997г(ремонт кровли)  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2021г. капитального: 2022г.*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Центр образования № 42», МБОУ ЦО №42  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г.Тула, ул.Н.Руднева д.51  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная.  
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): управление образования администрации города Тулы.  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 3000000, г.Тула, улица Дзержинского/Советская, д.15-17/73.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования, образование дополнительное детей и взрослых, предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые); дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 145.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Мира» Автобус №№ 3.18.25.26.28. Троллейбус № 1.2.11.12

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет ( бордюрный камень) – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ


	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**  **заместитель директора по ДО Кислова Татьяна Васильевна, контактный телефон (4872)352259;**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ЦО №42

Е.Н. Кубанова

«07» июня 2020г



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 03**

«29» мая 2020г

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада  
1.2. Адрес объекта г. Тула, ул. Шевченко, д.5Б.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание этажей, 2; 783,4 кв. м  
- часть здания ---этажей (или на \_\_\_ - \_\_\_ этаже), -----кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да; 3 113 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1959 г, последнего капитального ремонта 1997г(ремонт кровли)  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2021г.*  
*капитального: 2022г.*  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Центр образования № 42», МБОУ ЦО №42  
1.7.Юридический адрес организации (учреждения): г. Тула, ул. Н. Руднева д.51

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(дополнительная информация по обслуживанию населения) нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Остановка «Мира» Автобус №№ 3.18.25.26.28. Троллейбус № 1.2.11.12  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 15мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*):  
да

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* ( бордюрный камень) – есть.

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)	1	1-11
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	1,2	5,12-14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)	2,3	12-26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)	2,3	27-61
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)	2	62-73
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У)	1,2,3	-----
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)	-	1

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)**

#### **4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2021-2025 гг.

в рамках исполнения **плановых мероприятий**

(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДПВ**

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по обследованию и паспортизации ЦО 42 (*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 3 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 4 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 10 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 9 л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 5 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л.  |

Результаты фотофиксации на объекте - 73 фото.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) : нет

Руководитель


рабочей группы:

заместитель директора по безопасности Стариков Н.Ю.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР Пилюгина Т.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Заместитель директора по ВР Корсакова Н.А.,  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

эксперт ТРО ВОИ Васин Н.А.  
(Должность, Ф.И.О.)


  
(Подпись)

эксперт ТРО ВОИ Шишкарёва Н.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Представители организаций, расположенных на объекте

заведующая хозяйством Гненкова Т.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано Комиссией по обследованию и паспортизации ОСИ «01» июня 2020 г. (протокол № 02)

Заключение № 39/3-П  
от 26.07.2020  
  


**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №42», учебный корпус № 4–детский сад – «Дружная семейка»  
по адресу: г. Тула ул. Шевченко, д.5 «б»**

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Отсутствует информационный уличный стенд.	К,О,С,Г,У	Установить информационный уличный стенд На высоте 1.5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета.	Текущий ремонт
				4	Калитка контрастно не выделена по периметру.	С,У	Контрастно выделить калитку по периметру по отношению к забору. Перед калиткой рекомендуется предусмотреть тактильную плитку «Внимание, опасность!» глубиной 0.5-	Текущий ремонт

							0.6м и на расстоянии 0.3м от калитки.	
				4	Калитка двустворчатая, ширина рабочей створки - 0,7м	К,О,С,У	Рекомендуется предусмотреть ширину рабочей створки калитки 0,9м в свету. При необходимости использовать вторую створку. Дверные ручки шарообразной формы рекомендуется заменить на С-П образной формы.	Текущий ремонт
				4	Не закреплено противоскользящее покрытие	К,О,С,У	Закрепить противоскользящее покрытие	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть					.	
				5, 9-11	Присутствуют неровности дорожного покрытия	К,О,С	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Установить твердое дорожное покрытие без перепадов высот	Текущий ремонт
				8	Бордюрный камень мешает доступу на спортивную площадку	К,О,С,У	Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, детских игровых и спортивных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м. Высоту бортовых камней (бордюров) по	Текущий ремонт

							краям пешеходных путей на участке вдоль газонов, озелененных площадок, детских игровых и спортивных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Оборудовать съездами бордюрные камни с уклоном 1:10	
				6-8	На территории нет оборудованных мест отдыха для инвалидов и МГН	К,О,С	Рекомендуется на основных путях движения по территории следует предусматривать не менее, чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		1-3	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О,У,Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест (но не менее одного). Нанести горизонтальную разметку размерами 3.6м x 6м и трафарет из пластика ПЭТ толщиной 0,5 мм (размеры рисунка наносимого	Текущий ремонт  <i>Письмо в администрацию МО</i>

							знака 1600 мм*800 мм) в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2016						

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-И(К,О,Г,У)		1-11	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть						
				5,9	Перед дверью отсутствует предупреждающий тактильно-контрастный указатель	С,У	Рекомендуется перед входной дверью установить предупреждающий тактильно-контрастный указатель (0,5м х0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,9м от доступного входа)	Текущий ремонт
				5,9	Не закреплено противоскользящее покрытие	К,О,С,Г,У	Закрепить противоскользящее покрытие	Текущий ремонт
				5,9	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	К,О,С,Г,У	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1.6м-4м.	Текущий ремонт
				5,9, 12	Дверь одностворчатая - 0,82м.	К,О,С,Г,У	Рекомендуется предусмотреть ширину рабочей	Текущий ремонт

							створки двери не менее 0,9 м. в свету.	
				12	Высота порога 0,14 м.	К,О,С	До капитального ремонта оборудовать порог перекатным или рулонным пандусом. После капитального ремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м.	Текущий ремонт
				9	Звонок расположен на высоте 1,6м.	К,О,С,У	Предусмотреть расположение звонка на высоте 0,8м.- 1,1м. на контрастном фоне, обозначить его тактильным знаком. Перед звонком предусмотреть разворотную площадку диаметром 1,4м.	Текущий ремонт
				5,9	Отсутствует знаки доступности входа для инвалидов	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности входа для инвалидов, пиктограмму «вход»	Текущий ремонт
				5,9	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную тактильную таблица с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с	Текущий ремонт

							использование рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м и на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна.	
				5,9	На входной группе отсутствует система световой и звуковой информации	С,Г	Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой и визуальной информации (радиоинформаторы, электронную бегущую строку и др.)	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		13, 14	Двери одностворчатые – 0,8м.	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
				13, 14	Высота порога- 0,03м.	К,О,С	До капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусом. После капитального ремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м.	Текущий ремонт
				13, 14	Ширина тамбура – 0,9м и 1,5м., глубина -1,6м	К,О,С,У	Глубина тамбуров при прямом движении и односторонне	Капитальный ремонт

							м открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.	
				12-14	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,Г,У	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		5,9, 12-14	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусмотреть оказание ситуационной помощи при входе на объект для каждой категории инвалидов.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		15	При входе отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема с навигацией внутри объекта	С,Г,У	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа на расстоянии 2,0м – 4,0м при входе на объект и на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола	Текущий ремонт
				15-19	На путях движения по коридорам отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами)	С,У	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,3м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи лестницы или дверного проема, либо контрастно выделить цветом.	Текущий ремонт
				15, 16	На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы	О,С,У	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и, либо непрерывными поручнями на высоте 0.9м с не травмирующим и окончаниями, либо индикаторами	Текущий ремонт
				15, 16	Отсутствуют указатели	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели	Текущий ремонт

					направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели		направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели. Рекомендуется указатели рельефно точечным способом на контрастном фоне	
				18-20	Отсутствует свободный доступ на второй этаж	К,О	Оборудовать доступ на второй этаж подъемным устройством, лифтом, ступенькоходом и т.п.	Инд.реш. с ТСР
				15, 16	В коридорах не оборудованы и не обозначены знаком доступности места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН.	К,О,С,Г, У	В коридорах оборудовать места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН скамьей со спинкой и подлокотником, обозначить их знаками доступности	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		18-20	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели перед лестницами	С,У	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м (0.3м) на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	Текущий ремонт
				18, 19	Высота перилл для детей 0,6м. Короткие горизонтальные поручни	О,С,У	Для детских учреждений рекомендуются дополнительные поручни на высоте 0,5м. Поручни	Текущий ремонт

							должны иметь горизонтальный участок длиннее марша лестницы на 0,3м., учитывая ширину лестничного марша 1,3м. Пристенные поручни должны иметь травмобезопасное окончание	
				18-20	Отсутствуют бортики по краям ступеней	С,О,У	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, оборудовать бортиками высотой не менее 0,02м. для предотвращения соскальзывания трости или ноги	Текущий ремонт
				18-20	Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей	С,У	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м	Текущий ремонт
				18-20	На перилах нет тактильных информирующих указателей этажей	С,У	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручней перил предусмотреть рельефные	Текущий ремонт

							обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	
				19, 20	Выступающие элементы на лестничных площадках (батареи, трубы) не ограждены и не выделены контрастно цветом	К,О,С,У	Оградить выступающие элементы на лестничных площадках (батареи, трубы) или выделить контрастно цветом	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Предусмотреть подъемник (вертикальный, горизонтальный), лифт, либо другое подъемное устройство для доступа на 2-ой этаж.	Инд решение с ТСП
3.5	Дверь (межкоридорная)	есть		15, 16	Отсутствуют таблички с названием функциональных зон коридоров	К,О,С,Г, У	Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля с обозначением конечной цели, разместить их рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м от пола	Текущий ремонт
				15, 17	Двери распашные - 1,25м., ширина основной створки 0,71м	К,О,С	Предусмотреть ширину основных створок не менее 0,9м в свету. При необходимости	Текущий ремонт

							держат распашные двери открытыми.	
				15, 17	Высота порогов 0.02-0.035м	К,О,С	До капитального ремонта рекомендуется использовать перекатные или рулонные пандусы. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	Текущий ремонт
				15	Дверные ручки не имеют окраску, контрастную с цветом двери	С,У	Нанести контрастную окраску на дверные ручки, отличную от цвета дверей	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		21, 23	На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопительн ых информационных табличках	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения, выполненные на светонакопитель ных информационн ых табличках.	Текущий ремонт
				21, 23	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21 по <u>ГОСТ Р 12.4.026.</u>	С,У	На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21 по <u>ГОСТ Р 12.4.026</u>	Текущий ремонт
				24- 26	Не оборудованы доступные пути эвакуации со второго этажа	К,О,С,Г, У	Оборудовать доступные пути эвакуации со второго этажа. Не допускается	Капитальн ый ремонт  Инд реш с ТСР

							<p>предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается. Если с каждого из этажей здания невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями.</p>	
				22, 24-26	<p>Перед эвакуационными лестницами отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели</p>	С,Г,У	<p>Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи лестницы, либо контрастно выделить цветом.</p>	Текущий ремонт
				22, 24-26	<p>Открытые наружные лестницы не продублированы пандусом либо подъемным устройством</p>	К,О	<p>Продублировать наружные лестницы пандусом либо подъемным устройством.</p>	Капитальный ремонт

				22	Высота подступенка 0,16м.	К,О,С,Г, У	Проступи ступеней должны быть шириной 0,3м (допустимо от 0,28м до 0,35м). Высота подступенка от 0,12м до 0,15м. Применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине не допускается.	Текущий ремонт
				22, 24, 25	Краевые ступени лестниц эвакуационных выходов не выделены контрастным цветом.	С,У	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м.	Текущий ремонт
				22, 25	Отсутствуют бортики для предотвращения соскальзывания трости или ноги	О,С,У	Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги	Текущий ремонт
				22, 26	На эвакуационных лестницах отсутствуют поручни (перила)	К,О,С,Г, У	Оборудовать лестницы поручнями с двух сторон на высоте 0,5м и	Капитальный ремонт

					с обеих сторон. Присутствуют короткие горизонтальные поручни		0,9м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь травмобезопасное исполнение. В условиях темноты для оформления поручней рекомендуется использовать фотолюминесцентный материал либо искусственную подсветку. Лестница должна иметь аварийное освещение. Продублировать наружные лестницы пандусом либо подъемным устройством	
			22	Присутствуют неровности дорожного покрытия	К,О,С,У	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.	Текущий ремонт	
			26	На эвакуационных выходах слабая освещенность	К,О,С,Г, У	Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) в зданиях общественного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330.	Текущий ремонт	

						Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами эвакуации не должен быть более 1:4.		
				21-24	Ширина дверных проемов 0,82-0,85м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				21-24	Высота порогов дверных проемов на путях эвакуации 0,03-0,06м.	К,О,С	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м.	Текущий ремонт
				21, 23	Присутствуют одиночные ступени высотой 0,05-0,08м	О,С,К	При капитальном ремонте демонтировать одиночные ступени с плавным понижением, до капитального ремонта оборудовать ступени съездом с уклоном 1:12 либо предусмотреть инвентарный (съёмный) пандус. Ступени контрастно выделить по отношению к окружающей среде.	Текущий ремонт
				21	Форма установленных	К,О,С	Рекомендуется установить на	Текущий ремонт

					ручек на дверях по пути эвакуации не позволяют инвалиду управлять ими одной рукой		дверях ручки нажимного действия (антипаника) либо С- и П-образной формы Демонтировать запоры в виде защелок (задвижек)	
			21, 23	На путях эвакуации отсутствуют световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения	С,Г,У	На путях эвакуации предусмотреть установку световых и звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., путей эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		15-26	Капитальный ремонт Инд реш с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать --категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

Рекомендуется предусмотреть подъемное устройство для доступа инвалидов и МГН на второй этаж.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	<b>Кабинетная форма обслуживания</b> (замечания общего характера)	есть		27, 29, 31	Отсутствуют информационные таблички с названием кабинетов, групп, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	К,С	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов, групп на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
				27, 29, 31	Ручки на дверях кабинетов, групп ненажимного типа, контрастно не выделены относительно дверного полотна	С,О,У	Установить на дверях кабинетов, групп ручки нажимного типа либо С- и П-образные. Предусмотреть контрастное выделение ручек	Текущий ремонт
	<b>Медицинский блок</b> (медицинский кабинет, изолятор)	есть		54, 55	Ширина дверных проемов кабинетов 0,75-0,77м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
				54, 55	Входы в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г,У	Входы в кабинеты оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Текущий ремонт
				56	Ширина прохода	К,О	Предусмотреть	Текущий

					между оборудованием менее 1,2м		ширину прохода между оборудованием и мебелью не менее 1,2м. Предусмотреть разворотные площадки площадью 1.4м2	ремонт
				54, 55	Дверные ручки ненажимного типа, отсутствует контрастное выделение относительно дверного полотна.	К,О,С,У	Установить ручки нажимного либо «С» или «П» - образного типа. Предусмотреть контрастное выделение дверных ручекотносительно дверного полотна.	Текущий ремонт
				54, 55	Не оборудованы места ожидания для инвалидов	К,О,С,Г,У	Перед кабинетами оборудовать места ожидания для инвалидов и МГН.	Текущий ремонт
				54, 55, 57, 58	Отсутствует акустическая и тактильная системы информации, дверные отбойники	К,Г,С,У	Оснастить медицинский блок индукционной петлей, тактильными указателями при входе (либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность) идверные отбойники	Текущий ремонт
				58	Кушетка и кровать не оборудованы опорами для самоподнимания.	К,О	Оборудовать не менее 1 кушеткиили кровати опорами для самоподнимания, в т.ч. линейными или угловыми поручнями.	Текущий ремонт
				55	Раковина не оборудованакраном нажимного или сенсорного вида, горизонтальным поручнем и	К,О,С	Оборудовать раковину горизонтальным поручнем, зеркалом с изменяемым углом наклона,	Текущий ремонт

					зеркалом с изменяемым углом наклона		краном нажимного или сенсорного типа	
	<b>Игровые комнаты</b>	есть		28, 30	Двери одностворчатые-0,85м.	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
				30	Присутствуют пороги 0,03-0,05м	К,О,С	До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы. После капитального ремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Текущий ремонт
				33, 39-42	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,У	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
				32-42	Не оборудованы и не обозначены места для детей-инвалидов.	К,О,С,Г.У	Оборудовать и обозначить места для детей-инвалидов. В игровом (учебном) помещении при проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	Текущий ремонт
				32-42	Отсутствует специализированная мебель для инвалидов.	К,О	Предусмотреть специализированные столы, стулья с подлокотниками для детей-	Текущий ремонт

						инвалидов.		
				32-42	Отсутствует система усиления звука	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю.	Текущий ремонт
				33, 40, 41	Присутствуют выступающие элементы стен	С,У	Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов. Углы выступающих элементов рекомендуется закруглить.	Текущий ремонт
	<b>Спальные помещения</b>	есть		44-47	Двери распашные 1,14м-1,2м, ширина рабочей створки 0,57м-0,6м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину рабочей створки не менее 0,9м в свету. При необходимости держать распашные двери открытыми	Текущий ремонт
				44, 45, 48-51	Не предусмотрено свободное пространство у кроватей	К,О,С	Обеспечить свободное пространство для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м. Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	Текущий ремонт
				44, 45, 48-51	Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемным устройством и др. оборудованием)	К	Оборудовать и обозначить знаком доступности спальные места для инвалидов-колясочников (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием.) Оборудовать спальные места для инвалидов	Текущий ремонт

							(не менее 5% от общего числа мест), ближайšie к эвакуационному выходу.	
				48	Присутствуют выступающие элементы батарей отопления	С,У	Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов. Углы выступающих элементов рекомендуется закруглить.	Текущий ремонт
				44, 45, 48	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,У	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	<i>Раздевалки в группах</i>	есть		52	Ширина дверных проемов 0,8м-0,87м	К,О,С,У	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м. в свету	Текущий ремонт
				52-54	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г,У	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d=1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски.	Текущий ремонт

							При невозможности устройства островной скамьи и следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи и размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м	
				52-54	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности «Все категории инвалидов»	Текущий ремонт
				52-54	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С,У	Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевальных выполнить рельефным шрифтом, не нарушая общее интерьерное решение	Текущий ремонт
4.2	<b>Зальная форма обслуживания</b>	есть		59	Отсутствует табличка с названием зоны, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	С	Установить табличку с названием зоны на высоте 1,2м-1,6м, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема.	Текущий ремонт
	<b>Музыкальный зал</b>	есть		59	Двери	К,О,С,У	Предусмотреть	Текущий

					распашные - 1,2м*0,6м		ширину рабочей сворки не менее 0,9м в свету. При необходимости держат распашные двери открытыми.	ремонт
				59	Присутствует порог 0,03м	К,О,С	Использовать перекатной пандус. После капитального ремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м.	Текущий ремонт
				61	Музыкальный зал не оснащен системой усиления звука, тифлотехническ ими приборами.	К,С,Г	Оборудовать актерный зал индукционной петлей, установить тифлотехническ ие приборы, предусмотреть звуковое и визуальное дублирование информации.	Текущий ремонт
				61	Отсутствует специализирова нная мебель для детей- инвалидов.	О,С,У	Предусмотреть скамью со спинкой и подлокотником	Текущий ремонт
				61	Не обозначены места для инвалидов	К,С	Обозначить место для размещения инвалида на время проведения зрелищных мероприятий Установить знак «для инвалида». Выделить и обозначить место для расположения инвалида- колясочника вблизи к эвакуационным выходам Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной	Текущий ремонт

							зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в первом-втором ряду	
				61	Не оборудовано место для сурдопереводчика	С,Г,У	Организовать (сбоку, в центре или в первом ряду) индивидуально локально освещаемую (не менее 100лк.) площадку для размещения при необходимости сурдопереводчика	Текущий ремонт
				61	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,У	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
				61	На стенах расположены зеркала	С,У	Рекомендуется установить перед зеркалами тактильные предупреждающие указатели, либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность.	Текущий ремонт
				60	Отсутствуют зоны безопасности вокруг спортивного оборудования	С,У	Предусмотреть зоны безопасности вокруг спортивного оборудования.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения для инвалидов	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания детей-инвалидов	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016
--	-------------------------	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать

II Заключение по зоне:				
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		27-61	Капитальный ремонт

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

Рекомендуется поэтапно адаптировать группы на первом этаже

I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	<b>Туалетная комната</b>	есть		63, 68-70	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных	К,О,С	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу размером не менее 1,65м х 2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, места для хранения колясок шириной не менее 0.8м, разворотные площадки диаметром 1.4м, крючки для тростей и др. принадлежностей	Капитальный ремонт
				62-67	Ширина дверных проемов 0,57м-0,76м.	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				63, 66	Высота порогов от 0,02м до 0,03м	К,О,С	До капитального ремонта использовать перекатные пандусы	Текущий ремонт

						При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога на входе не более 0,014 м	
			64, 65, 70, 71	Присутствуют одиночные ступени 0,07м-0,09м	К,О,С,Г,У	Демонтировать одиночные ступени либо оборудовать съездом уклоном 1:12. При капитальном ремонте предусмотреть высоту ступени не более 0,014 м. Использовать перекатные и рулонные пандусы	Текущий ремонт
			62, 63, 65	Отсутствуют таблички с названием зоны, продублированные шрифтом Брайля	С	Установить таблички с названием помещений на высоте 1,2-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема.	Текущий ремонт
			62, 63, 65, 67	У дверей санитарно-бытовых помещений нет идентификации о местах, доступных для инвалидов: не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы	К,О,С,У	Установить мнемосхему доступного санузла Установить знаки доступности кабин для инвалидов Выключатели установить на высоте 0,85-1,1м	Текущий ремонт
			63, 68-70	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на	Текущий ремонт

				тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)		пульт администрации (охраны) на высоте 0.8м рядом с откидным поручнем.	
			62, 65, 67	Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г,У	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Текущий ремонт
			63, 68-70	Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С	Доступная кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации - кнопкой вызова персонала на высоте 0,8м. от уровня пола, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	Текущий ремонт
			63, 68-70	Размер санитарно-гигиенической кабины 1,15м*1,35м	К,О,С	Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее : ширина – 1,65; глубина - 2,2; ширина двери -0,9.	Капитальный ремонт
			67-69, 72, 73	Присутствуют выступающие элементы батарей отопления, трубы	С,У	Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов. Углы	Текущий ремонт

						выступающих элементов рекомендуется закруглить.	
			64, 67, 71-73	Раковины (умывальники) не оборудованы зеркалом с изменяемым углом наклона, горизонтальным поручнем, смесителями сенсорного или нажимного типа	К,О,С	Оборудовать умывальники зеркалом с изменяемым углом наклона, горизонтальным поручнем, смесителями сенсорного или нажимного типа	Текущий ремонт
			62-65	Дверные ручки ненажимного типа, контрастно не выделены относительно дверного полотна	К,О,С,У	Установить ручки нажимного либо «С» или «П» - образного типа. Контрастно выделить дверные ручки относительно дверного полотна	Текущий ремонт
			64, 71	Высота ножных ванн 0,45м. Ножные ванны не оборудованы трапом	К,О,С	Рекомендуется оборудовать ножные ванны трапом с высотой бортов 0,02м.	Текущий ремонт
5.3	Бытовые комнаты	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

#### II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		62-73	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для детей - инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.

Рекомендуется оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую кабину в общественной зоне на первом этаже общего доступа.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	К,О,С,Г,У	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на эвакуационных путях движения инвалидов и МГН	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Системы средств	С,Г	Установить систему	Текущий ремонт

				информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации		информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы) Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигнальными устройствами	
				Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение и санузлы Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных	Текущий ремонт

							знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6м
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К,О,У)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения

В данной папке прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 86 (Восемьдесят шесть) лист(ов)

Директор МБОУ ЧО №42

М.П. Д. И. Кудрянова

Председатель Тульской региональной организации  
«Всероссийское общество инвалидов» (ТРО ВОИ)

М.П. А. Ф. Новикова

М.П.



